

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, dz. nr 537 (Piaskowa Góra)

Rodzaj robót	Roboty inwestycyjne
Branża	Branża drogowa
Lokalizacja	Gmina: Nowinka, powiat: augustowski
Inwestor	Gmiana Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKIŚCIOWYCH		
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,12
2	Kalkulacja indywidualna	D.01.01.01	Pomiar powykonawczy oraz naniesienie zmian na mapę zasadniczą	km	0,12
		D.01.02.02	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU		
3	KNR 2-01 0126/01	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	250
		D-04.00.00	PODBUDOWY		
		D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		
4	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	500
		D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
5	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsią asfaltową	m2	500
		D.04.04.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE		
6	KNR 2-31 0115/01	D.04.04.01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 20%.	m2	500
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
		D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
7	KNR 2-31 0311/05 (dopłata 2x)	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm z BA 0/12,8, docelowo 6cm	m2	500
		D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		D.06.03.01	Uzupełnianie poboczy		
8	KNR 2-31 0202/07	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką rozścielaną mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm. Pozycja zastępcza	m2	190
		D.06.03.01	Pozostałe		
9	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3
10	Kalkulacja indywidualna		Rury ochronne typu AROT - zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi	m	26

Spis działań przedmiaru robót

Nr	Opis
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D.01.00.00
	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Nr ST: D-01.01.01
	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Nr ST: D.01.02.02
	PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00
	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Nr ST: D.04.01.01
	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Nr ST: D.04.03.01
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE Nr ST: D.04.04.01
	NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00
	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Nr ST: D.05.03.05
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: D-06.00.00
	Uzupełnianie poboczy Nr ST: D.06.03.01
	Pozostałe Nr ST: D.06.03.01