

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D.01.00.00		
		ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Nr ST: D-01.01.01		
1	Kalkulacja indywidualna	Pomiar powykonawczy oraz naniesienie zmian na mapę zasadniczą Nr ST: D.01.01.01	km	0,1
		USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Nr ST: D.01.02.02		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki Nr ST: D.01.02.02	m2	60
		PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00		
		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Nr ST: D.04.01.01		
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D.04.01.01	m2	240
		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Nr ST: D.04.03.01		
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie podbudowy emulsią asfaltową Nr ST: D.04.03.01	m2	240
		NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00		
		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Nr ST: D.05.03.05		
5	KNR 2-31 0311/05 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm z BA 0/12,8, docelowo 6cm Nr ST: D.05.03.05	m2	240
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: D-06.00.00		
		Uzupełnianie poboczy Nr ST: D.06.03.01		
6	KNR 2-31 0202/07	Uzupełnienie poboczy pospółką rozścielaną mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm. Pozycja zastępcza Nr ST: D.06.03.01	m2	90
		Pozostałe Nr ST: D.06.03.01		
7	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3
8	Kalkulacja indywidualna	Rury ochronne typu AROT - zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi	m	6