

Nowinka dnia 16.10.2017 r.

Pytanie nr 1

Poz. 4.1.15 przedmiaru robót budowlanych przewiduje wykonanie cokołu z płyt granitowych polerowanych gr. 2cm. PT nie przewiduje wykonania cokołu z płyt granitowych.

Prosimy o wyjaśnienie, czy cokoł ma być wykonany z płyt granitowych polerowanych gr. 2cm?

Odpowiedź :

Cokoł tak jak w projekcie, malowany farbą do betonu.

Pytanie nr 2

Poz. 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13 i 4.3.14 przewidują obłożenie schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych z płyt granitowych polerowanych i polerowanych. PT przewiduje obłożenie gresem.

Prosimy o wyjaśnienie, czy schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych mają być obłożone płytami granitowymi polerowanymi i polerowanymi?

Odpowiedź :

Schody i podjazd jak w projekcie obłożone gresem.

Pytanie nr 3

Poz. 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 oraz 5.6.4 przewidują wykonanie łusarki budowlanej jako malowanej proszkowo i ocynkowanej. PT przewiduje wykonanie łusarki budowlanej nierdzewnej. Prosimy o wyjaśnienie, czy łusarka budowlana ma być malowana proszkowo i ocynkowana?

Odpowiedź :

łusarka ocynkowana i malowana proszkowo

Pytanie nr 4

Poz. 5.5.19 przewiduje ułożenie w pomieszczeniach wykładziny sportowej o gr. 3,2mm. W PT brak jest opisu wykładziny.

Prosimy o potwierdzenie, czy w pomieszczeniach należy ułożyć wykładzinę o gr. 3,2mm?

Odpowiedź :

Należy ułożyć wykładzinę 3,2mm

**Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz**