

Gmina Nowinka  
Urząd Gminy Nowinka,  
Nowinka 33  
16-304 Nowinka

Nowinka, dnia 03.10 .2018 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### 1. Przedmiot zamówienia:

roboty budowlane	<input checked="" type="checkbox"/>
dostawa	<input type="checkbox"/>
usługa	<input type="checkbox"/>

na: *Remont świetlicy wiejskiej w Szczebrze*

### 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LUB OFERTY:

Przedsięwzięcie dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w budynku stanowiącym własność Gminy Nowinka, położonym w miejscowości Szczebra.

Zakres prac stanowią roboty rozbiórkowe, budowlane, sanitarne i elektryczne. Szczegółowy zakres prac został wskazany w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania.

### 3. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

termin wykonania zamówienia: **23.10.2018 r.**

okres gwarancji: **3 lata od dnia odbioru inwestycji**

inne: **brak**


### 4. SKŁADANIE OFERT

Oferty sporządzone na druku stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania (Formularz ofertowy) należy składać w terminie do **10 października 2018 r. (środa)** na adres skrzynki pocztowej: **[elwira.gugalo@gminanowinka.pl](mailto:elwira.gugalo@gminanowinka.pl)** lub faxem **87/641-96-60** do godz. **12:00**.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Elwira Gugalo, *tel. 87 643 80 41*

*e-mail: [elwira.gugalo@gminanowinka.pl](mailto:elwira.gugalo@gminanowinka.pl)*

O ewentualnym wybraniu oferty oferent zostanie poinformowany poprzez złożenie zamówienia.

  
.....  
*mgr Dorota Wniewicz*  
(podpis, pieczęćka imienna wnioskodawcy)

## Przedmiar

## Świetlica wiejska - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szk	2,000
2	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych 1,91*5,37	m2	10,257
		razem	m2	10,257
3	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 1,91*8	m	15,280
		razem	m	15,280
4	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości do 15cm 1,91*3,25*0,12	m3	0,745
		razem	m3	0,745
5	KNR 4-03 1133/04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szk	2,000
6	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podokiennik 1,55*0,18	m2	0,279
		razem	m2	0,279
7	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,33*2,00*0,25	m3	0,665
		razem	m3	0,665
8	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	2,000
9	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym (dopłata 5x)	m3	2,000
<b>2. ROBOTY BUDOWLANE</b>				
10	KNR 4-01 0708/03.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,33-2,00*2	m	5,330
		razem	m	5,330
11	KNR-W 2-02r97 1018/03	Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1,54*1,07 1,10*0,65	m2	1,648
		razem	m2	0,715
			m2	2,363
12	KNR 2-02w 0921/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 1,55*0,20*2	m2	0,620
		razem	m2	0,620
13	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - podokienniki 1,55*0,25*2	m2	0,78
		razem	m2	0,78
14	KNR-W 4-01r97 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8,550
15	KNR-W 4-01r97 0308/04	Naprawa uszkodzonych powierzchni do 0,25m2	szk	5,000
16	KNR-W 4-01r97 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2	m2	8,550
17	KNR-W 4-01r97 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,37*2+1,91*2)*3,13	m2	45,573
		razem	m2	45,573

## Świetlica wiejska - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR-W 4-01r97 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach  1,91*5,37	m2	10,257
			razem	m2
19	KNR 2-02s 1015/01	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane i szklone na budowie zewnętrzne zwykłe  1,00*2,05*2	m	5,100
			razem	m
20	KNR-W 2-02r97 1027/02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2  0,90*2,05	m2	1,845
			razem	m2
21	KNR-W 2-02r97 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone  0,80*2,05	m2	1,640
			razem	m2
22	KNR 4-01 0411/04	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 32mm - uzupełnienie podłogi po rozebraniu ściany  1,40*0,60	m2	0,840
			razem	m2
23	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - strop przed szpachlowaniem  1,91*5,37	m2	10,257
			razem	m2
24	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany przed szpachlowaniem  (5,37*2+1,91*2)*3,13 4,13*3,13	m2	45,573
			m2	12,927
			razem	m2
25	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5,37*2+1,91*2)*3,13	m2	45,573
			razem	m2
26	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1,91*5,37	m2	10,257
			razem	m2
27	KNR 2-02w 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  1,91*5,37 (5,37*2+1,91*2)*3,13 4,13*3,13	m2	10,257
			m2	45,573
			m2	12,927
			razem	m2
28	KNNR 1 0303/02	Odspojenie gruntu kategorii III i przewóz taczkami na odległość do 10m - wyrównanie podłoża pod posadzkę  1,91*5,37*0,30	m3	3,077
			razem	m3
29	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego  1,91*5,37*0,12	m3	1,231
			razem	m3
30	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej  1,91*5,37	m2	10,257
			razem	m2
31	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian gr. 10 cm 1,91*5,37	m2	10,257
			razem	m2
32	KNR 2-02w 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro  1,91*5,37	m2	10,257
			razem	m2
33	KNR 2-02w 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 3x) 1,91*5,37	m2	10,257
			razem	m2

## Świetlica wiejska - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 2-02w 1116/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 1,91*5,37	m2	10,257
		razem	m2	10,257
35	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 1,91*5,37	m2	10,257
		razem	m2	10,257
36	KNR 2-02w 0840/05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej (5,37*2+1,91*2)*1,65 -1,00*1,65*2	m2	24,024
			m2	-3,300
		razem	m2	20,724
<b>3. ROBOTY SANITARNE</b>				
37	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
38	KNR 2-15 0228/01	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków	m	12,000
39	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	9,000
40	KNNR 4w 0213/04	Rura wywiewna z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym	szt	1,000
41	KNR 2-02w 1030/01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 0,90*0,80	m2	0,720
		razem	m2	0,720
42	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków stalowych z blachy nierdzewnej na szafce	szt	1,000
43	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,000
44	KNR 2-15 0104/02	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4,000
45	KNR 2-15 0107/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 20mm	szt	2,000
46	KNR 2-15 0110/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	15,000
47	KNR 2-15 0112/02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm	szt	3,000
<b>4. ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>				
48	KNR 4-03 0206/01	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju do 12mm <sup>2</sup> Cu, do 20mm <sup>2</sup> Al w powłoce polwinitowej w korytkach lub na drabinkach	m	32,000
49	KNR 4-03 0306/05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym w podłożu ceglany	szt	3,000
50	KNR 4-03 0308/02	Wymiana wyłączników, przełączników do 10A w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglany	szt	2,000
51	KNR 4-03 0901/08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłączeń	6,000
52	KNR 4-03 1201/01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przewodów	12,000
53	KNR 4-03 1201/02	Przedzwonienie brzęczykiem	przewodów	12,000
54	KNR 4-03 1201/03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	punktów odbioru energii	6,000

## Świetlica wiejska - roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
55	KNR 4-03 0603/01	Wymiana opraw żarowych do zawieszania bez specjalnych zabezpieczeń z kloszem kulistym	szk	3,000

