



Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, 87 643-80-30  
fax. 87 641-96-60,  
e-mail: [ugnowinka@poczta.onet.pl](mailto:ugnowinka@poczta.onet.pl)

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

Nowinka, 04.10.2018 r.

## II KOREKTA PRZEDMIARU ROBÓT

**Zmiana dotyczy zapisu poz. 8**

powinno być: **Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włączy kanalizacji sanitarnej – szt. 4**

**Załącznik nr 1 – przedmiar robót do zapytania ofertowego: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka**

### Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. nr 535

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją	km	0,12
		<b>Zdjęcie warstwy humus</b>		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą równiarki	m2	250
		<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>		
3	KNCK 1 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie	m2	600
		<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
4	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	480
		<b>Warstwy bitumiczne</b>		
5	KNKRB 6 0306/05.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2	480
		<b>Uzupełnienie poboczy</b>		
6	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 6cm	m2	120
		<b>Zabezpieczenie linii energetycznych</b>		
7	kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod drogami i innymi przeszkodami, zabezpieczenie sieci branżowych	mb	10,5
		<b>Urządzenia obce</b>		
8	kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włączy kanalizacji sanitarnej	szt	4