

Nowinka, 27.04.2022r.

GPIOS.271.1.2022

ODPOWIEDZ nr 2

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy oraz wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. **„Przebudowa dróg w Gminie Nowinka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.**

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 2022/BZP 00124766/01 z dnia 2021-04-15.

Działając n podstawie art. 284 ust.2 i ust.6 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz. 2019, z póź. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oraz wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1. Zwracamy się o potwierdzenie iż na przedmiotowym zadaniu (6 odcinków) nie występuje uzbrojenie terenu kolidujące z planowaną inwestycją (tj. Kanalizacja, wodociąg, linie teletechniczne i energetyczne), które należałoby przebudować.

Odpowiedź: Nie przewiduje się przebudowy urządzeń tylko regulację studzienek.

Pytanie 2. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś SZCZEBRA w km 0+000 - 1+320, długość odcinka - 1,32 km”.

W poz. 11 KO mowa jest o wykonaniu wyrównania istn. podbudowy kruszywem naturalnym o frakcji 0 - 31,5mm, warstwą gr. 15cm, natomiast w przedmiarze i na przekroju warstwa ta ma grubość 20 cm. Zwracamy się o jednoznaczne określenie grubości jaka należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Droga Szczebra - warstwa kruszywa naturalnego 20cm jak w przedmiarze robót.

Pytanie 3. Przebudowa drogi gminnej KOPANICA – STRĘKOWIZNA, gm. Nowinka w km 0+000 - 0+610, długość odcinka 0,61 km.

Wg Przedmiaru i Kosztorysu pobocze należy wykonać z mieszanki kruszywowej z zawartością 30% kruszywa łamanego natomiast wg Przekroju z zawartością 70% kruszywa łamanego Zwracamy się o jednoznaczne określenie jakie kruszywo należy zastosować (30% czy70%)

Odpowiedź: Droga Kopanica – Strękowizna pobocze należy wykonać z mieszanki kruszywowej z zawartością 30% kruszywa łamanego- jak w przedmiarze robót.

Pytanie 4. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną GATNE PIERWSZE - NOWINKA w km 0+000 - 0+714, dł. odcinka 0,714km”

Wg Przedmiaru i Kosztorysu pobocze należy wykonać z mieszanki kruszywowej z zawartością 50% kruszywa łamanego wg Opisu technicznego 30% natomiast wg Przekroju z zawartością 70% kruszywa łamanego Zwracamy się o jednoznaczne określenie jakie kruszywo należy zastosować (30%,50% czy70%)

Odpowiedź: Droga Gatne Pierwsze – Nowinka - pobocze wykonać z mieszanki 50% kruszywa łamanego - jak w przedmiarze robót.

Pytanie 5. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś CISÓWEK gm. Nowinka w km 0+000 - 0+400, długość odcinka 0,400 km .

Wg Przedmiaru i Kosztorysu pobocze należy wykonać z mieszanki kruszywowej z zawartością 30% kruszywa łamanego natomiast wg Przekroju z mieszanki z zawartością 70% kruszywa łamanego Zwracamy się o jednoznaczne określenie jakie kruszywo należy zastosować (30% czy70%)

Odpowiedź: Droga przez wieś Cisówek - pobocze wykonać z mieszanki 30 % kruszywa łamanego - jak w przedmiarze robót.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i obowiązują wszystkich Wykonawców.