

GPiOŚ.271.6.2022

ODPOWIEDŹ nr 1

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy oraz wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka-Sokolne – Cisówek – Kurianki, gmina Nowinka**”

Ogłoszenie o zamówieniu w 2022/BZP 00302520/01 z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Działając n podstawie art. 284 ust.2 i ust.6 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2022, poz. 1710, z póź. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oraz wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 Zwracam się o potwierdzenie że: budowa kanału technologicznego- przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN 0,4kV i przyłączy nie wchodzi w zakres objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Przebudowa linii napowietrznej oraz budowa kanału technologicznego nie wchodzi w zakres objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2 Czy kolidująca linia zostanie przebudowana przed przekazaniem placu budowy drogi.

Odpowiedź: Wykonawca będzie musiał udostępnić plac budowy na potrzebę przebudowy linii napowietrznej PGE Dystrybucji.

Pytanie nr 3 Jaka powinna grubość warstw nawierzchni (3+4 wg SIWZ) czy 4+5 wg dokumentacji.

Odpowiedź: Grubość warstw bitumicznych zgodnie z dokumentacją i przedmiarem 4cm w-wa ścieralna, 5cm w-wa wiążąca.

Pytanie nr 4 Zwracamy się o dopisanie pozycji uzupełnienia poboczy (2 x 750m x 0,75 – 1125m²).

Odpowiedź: Pobocza są uwzględnione w poz. 18 przedmiaru 1130m².

Pytanie nr 5 Zwracamy się o dopisanie pozycji wykonanie rur osłonowych 110 wg dok. Projektowej w ilości 25m.

Odpowiedź: Wycenę zmontowania 25m rur osłonowych należy uwzględnić w poz.1 roboty przygotowawcze.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i obowiązują wszystkich Wykonawców.

Ponadto Zamawiający informuję, że przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niezbędne roboty i nakłady do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową.