

Przedmiar

Budynek biurowy gminy Nowinka - roboty budowlane

Nr	Opis	Ilość	Jm
	1. PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
	1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m ² - demontaż głównych drzwi wejściowych $1,45 \cdot 2,10 = 3,045$	3,045	m ²
2	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I	3,3	m
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $3,50 \cdot 8,00 = 28$ $1,60 \cdot 1,60 = 2,56$	30,56	m ²
	1.2. ROBOTY BUDOWLANE		
4	Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km $(3,50 \cdot 8,00 + 1,60 \cdot 1,60) \cdot 0,60 = 18,336$	18,336	m ³
5	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych $(3,50 \cdot 8,00 + 1,60 \cdot 1,60) \cdot 0,40 = 12,224$	12,224	m ³
6	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu $(7,86 \cdot 3,10 + 1,47 \cdot 1,50) \cdot 0,20 = 5,314$	5,314	m ³
7	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli $(7,86/0,20 \cdot 3,10 \cdot 0,395)/1000 \cdot 2 = 0,096$ $(3,10/0,20 \cdot 7,86 \cdot 0,395)/1000 \cdot 2 = 0,096$ $(1,47/0,20 \cdot 1,50 \cdot 0,395)/1000 \cdot 2 = 0,009$ $(1,50/0,20 \cdot 1,47 \cdot 0,395)/1000 \cdot 2 = 0,009$	0,21	t
8	Wyroby stalowe różne (drzwiczki i kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki) - marki stalowe do mocowania słupów pochylni	28	kg
9	Kładki dla pieszych - pozycja zastępcza montaż podjazdu dla niepełnosprawnych (zgodnie z dokumentacją)	1,52	t
10	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe $1,45 \cdot 2,10 = 3,045$	3,045	m ²